

Ведомость объемов работ по монтажу архитектурной подсветки (раздел 292/08/23-Р-ЭОМ изм.4)					
№ п/п	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Обоснование	Примечание
1	2	3	4	5	6
Все секции					
1. Монтаж кабеленесущей системы					
1.1	Монтаж гофрированных труб ПВХ Ø25мм с креплением скобами, хомутами (интервал креплений 300мм)	м.	4000	292/08/23-Р-ЭОМ изм.4	
1.2	Монтаж гофрированных труб ПВХ Ø32мм с креплением скобами, хомутами (интервал креплений 300мм)	м.	2000	292/08/23-Р-ЭОМ изм.4	
2. Монтаж кабельно-проводниковой продукции					
2.1	Монтаж кабеля ВВГнг(А)-LSLTx 3x2,5мм² открыто по лоткам в трубе, открыто в трубе ПВХ Ø16мм за подвесным потолком, скрыто в трубе ПВХ Ø16мм под слоем штукатурки. Маркировка кабельных линий.	м.	5400	292/08/23-Р-ЭОМ изм.4	Ответвления к светильникам от магистрали
2.2	Монтаж кабеля ВВГнг(А)-LSLTx 5x2,5мм² открыто по лоткам, открыто в трубе ПВХ Ø32 мм за подвесным потолком, скрыто в трубе ПВХ Ø32 мм за вентфасадом. Маркировка кабельных линий.	м.	3240	292/08/23-Р-ЭОМ изм.4	
1 секция					
1. Монтаж щитового оборудования					
1.1	Монтаж щита архитектурной подсветки - разделка кабельных линий, подключение кабельных жил - установка кабельных бирок с нанесением буквенной маркировки	компл.	1	292/08/23-Р-ЭОМ изм.4	1 секция 1 этаж
2. Монтаж осветительного оборудования, электроустановочных изделий					
2.1	Установка светильника LUMIUS Optik-22W-220V-4000K-30-NU1200 - установка ответвительной коробки - разделка кабельных линий, подключение кабельных жил	шт.	108	292/08/23-Р-ЭОМ изм.4	Архитектурное освещение 2 этаж: 36 шт 3 этаж: 36 шт 4 этаж: 36 шт
2.2	Установка светильника LUMIUS Optik-16W-220V-4000K-30-NU900 - установка ответвительной коробки - разделка кабельных линий, подключение кабельных жил	шт.	41	292/08/23-Р-ЭОМ изм.4	Архитектурное освещение 1 этаж: 35 шт 2 этаж: 2 шт 3 этаж: 2 шт 4 этаж: 2 шт
2.3	Установка светильника LUMIUS Optik-12W-220V-4000K-30x60-NU1200 - установка ответвительной коробки - разделка кабельных линий, подключение кабельных жил	шт.	80	292/08/23-Р-ЭОМ изм.4	Архитектурное освещение Кровля: 80 шт
2.4	Установка светильника LUMIUS Optik-9W-220V-4000K-30x60-NU900 - установка ответвительной коробки - разделка кабельных линий, подключение кабельных жил	шт.	1	292/08/23-Р-ЭОМ изм.4	Архитектурное освещение Кровля: 1 шт
2.5	Установка светильника LUMIUS LUMIUS Optik-6W-220V-4000K-30x60-NU600 - установка ответвительной коробки - разделка кабельных линий, подключение кабельных жил	шт.	2	292/08/23-Р-ЭОМ изм.4	Архитектурное освещение Кровля: 2 шт
2.6	Установка светильника LUMIUS Optik-3W-220V-4000K-30x60-NU300 - установка ответвительной коробки - разделка кабельных линий, подключение кабельных жил	шт.	40	292/08/23-Р-ЭОМ изм.4	Архитектурное освещение Кровля: 40 шт
2.7	Установка светильника FAÇADE CL - 10W -4000K-NU - установка ответвительной коробки - разделка кабельных линий, подключение кабельных жил	шт.	24	292/08/23-Р-ЭОМ изм.4	Функционально-декоративное освещение входов
2.8	Установка светильника FAÇADE MINI FIX-9W-4000K-25-NU - установка ответвительной коробки - разделка кабельных линий, подключение кабельных жил	шт.	48	292/08/23-Р-ЭОМ изм.4	Функционально-декоративное освещение входов
2.9	Установка светильника FAÇADE MINI FIX-9W-4000K-60-NU - установка ответвительной коробки - разделка кабельных линий, подключение кабельных жил	шт.	4	292/08/23-Р-ЭОМ изм.4	Функционально-декоративное освещение входов
2 секция					
1. Монтаж осветительного оборудования, электроустановочных изделий					
1.1	Установка светильника LUMIUS Optik-22W-220V-4000K-30-NU1200 - установка ответвительной коробки - разделка кабельных линий, подключение кабельных жил	шт.	58	292/08/23-Р-ЭОМ изм.4	Архитектурное освещение 2 этаж: 20 шт 3 этаж: 18 шт 4 этаж: 20 шт
1.2	Установка светильника LUMIUS Optik-16W-220V-4000K-30-NU900 - установка ответвительной коробки - разделка кабельных линий, подключение кабельных жил	шт.	57	292/08/23-Р-ЭОМ изм.4	Архитектурное освещение 1 этаж: 28 шт 2 этаж: 9 шт 3 этаж: 11 шт 4 этаж: 9 шт
1.3	Установка прожектора Leader Led 100W D30 740 EXTREM - монтаж металлического "Т"-образного кронштейна - установка ответвительной коробки - разделка кабельных линий, подключение кабельных жил	шт.	7	292/08/23-Р-ЭОМ изм.4	Архитектурное освещение Козырёк главного входа
1.4	Установка светильника LUMIUS Optik-12W-220V-4000K-30x60-NU1200 - установка ответвительной коробки - разделка кабельных линий, подключение кабельных жил	шт.	63	292/08/23-Р-ЭОМ изм.4	Архитектурное освещение Кровля: 63 шт

1	2	3	4	5	6
1.5	Установка светильника LUMIUS LUMIUS Optik-6W-220V-4000K-30x60-NU600 - установка ответвительной коробки - разделка кабельных линий, подключение кабельных жил	шт.	3	292/08/23-Р-ЭОМ изм.4	Архитектурное освещение Кровля: 3 шт
1.6	Установка светильника LUMIUS Optik-3W-220V-4000K-30x60-NU300 - установка ответвительной коробки - разделка кабельных линий, подключение кабельных жил	шт.	22	292/08/23-Р-ЭОМ изм.4	Архитектурное освещение Кровля: 22 шт
1.7	Установка светильника FAÇADE CL - 10W -4000K-NU - установка ответвительной коробки - разделка кабельных линий, подключение кабельных жил	шт.	24	292/08/23-Р-ЭОМ изм.4	Функционально-декоративное освещение входов
1.8	Установка светильника FAÇADE MINI FIX-9W-4000K-25-NU - установка ответвительной коробки - разделка кабельных линий, подключение кабельных жил	шт.	56	292/08/23-Р-ЭОМ изм.4	Функционально-декоративное освещение входов
1.9	Установка светильника FAÇADE MINI FIX-9W-4000K-60-NU - установка ответвительной коробки - разделка кабельных линий, подключение кабельных жил	шт.	4	292/08/23-Р-ЭОМ изм.4	Функционально-декоративное освещение входов
3 секция					
1. Монтаж осветительного оборудования, электростановочных изделий					
1.1	Установка светильника LUMIUS Optik-22W-220V-4000K-30-NU1200 - установка ответвительной коробки - разделка кабельных линий, подключение кабельных жил	шт.	108	292/08/23-Р-ЭОМ изм.4	Архитектурное освещение 2 этаж: 36 шт 3 этаж: 36 шт 4 этаж: 36 шт
1.2	Установка светильника LUMIUS Optik-16W-220V-4000K-30-NU900 - установка ответвительной коробки - разделка кабельных линий, подключение кабельных жил	шт.	42	292/08/23-Р-ЭОМ изм.4	Архитектурное освещение 1 этаж: 36 шт 2 этаж: 2 шт 3 этаж: 2 шт 4 этаж: 2 шт
1.3	Установка светильника LUMIUS Optik-12W-220V-4000K-30x60-NU1200 - установка ответвительной коробки - разделка кабельных линий, подключение кабельных жил	шт.	80	292/08/23-Р-ЭОМ изм.4	Архитектурное освещение Кровля: 80 шт
1.4	Установка светильника LUMIUS Optik-9W-220V-4000K-30x60-NU900 - установка ответвительной коробки - разделка кабельных линий, подключение кабельных жил	шт.	1	292/08/23-Р-ЭОМ изм.4	Архитектурное освещение Кровля: 1 шт
1.5	Установка светильника LUMIUS LUMIUS Optik-6W-220V-4000K-30x60-NU600 - установка ответвительной коробки - разделка кабельных линий, подключение кабельных жил	шт.	2	292/08/23-Р-ЭОМ изм.4	Архитектурное освещение Кровля: 2 шт
1.6	Установка светильника LUMIUS Optik-3W-220V-4000K-30x60-NU300 - установка ответвительной коробки - разделка кабельных линий, подключение кабельных жил	шт.	40	292/08/23-Р-ЭОМ изм.4	Архитектурное освещение Кровля: 40 шт
1.7	Установка светильника FAÇADE CL - 10W -4000K-NU - установка ответвительной коробки - разделка кабельных линий, подключение кабельных жил	шт.	8	292/08/23-Р-ЭОМ изм.4	Функционально-декоративное освещение входов
1.8	Установка светильника FAÇADE MINI FIX-9W-4000K-25-NU - установка ответвительной коробки - разделка кабельных линий, подключение кабельных жил	шт.	16	292/08/23-Р-ЭОМ изм.4	Функционально-декоративное освещение входов
1.9	Установка светильника FAÇADE MINI FIX-9W-4000K-60-NU - установка ответвительной коробки - разделка кабельных линий, подключение кабельных жил	шт.	4	292/08/23-Р-ЭОМ изм.4	Функционально-декоративное освещение входов

1. При приемке выполненных работ, объемы работ уточняются с фактически выполненными работами.

2. Работы и объемы должны соответствовать проектной и рабочей документации.

Инженер отдела инженерных сетей и сооружений

Е.Г. Попова

/Е.Г. Попова/