


Согласовываю  
Начальник ПТО ООО «ССК»  
 /А.В. Ставерский  
«07» 03 2017 года

**Заявка на выполнение работ № 100 (Т)**

**(Выполнение проектных работ по узлу коммерческого учета тепловой энергии и холодной воды)**

**1. Объекты:**

а) "Многоквартирный жилой дом расположенный в ЯНАО, п. Тазовский, ул. Калинина" (1414)

**2. Виды работ:**

Проектные работы по проектированию коммерческого узла учета тепловой энергии и холодной воды (разработка проекта и его согласование у ресурса-снабжающей организации. В системе необходимо предусмотреть электронные датчики давления с регистрацией параметров сети, а также GSM модем для удаленного снятия данных с тепло вычислителя – регистратора);

**3. Место выполнения работ:**

п. Тазовский, Ямало-Ненецкого автономного округа.

**4. Сроки выполнения работ:**

С 06.04.2017 г. по 20.04.2017 г.

**5. Исходные данные**

- Расчетная тепловая нагрузка – 0,085687 Гкал/час,
- Расчетный среднесуточный расход воды – 17 м<sup>3</sup>/сут,
- Диаметр подводящих тепловых сетей Ду – 89 мм,
- Диаметр подводящей сети водопровода Ду – 57 мм,

**6. Стоимость работ:**

Договорная.

**7. Оплата работ:**

Оплата производится при условии выполнения полного объема работ.

**8. Приложение к заявке**

Технические условия № 1038 на проектирование и установку приборов коммерческого учета тепловой энергии , от 17.11.2016 г.

Технические условия на водоснабжение № 50, от 16.12.2015 г.

Технические условия на проектирование и подключения с системе теплоснабжения № 40, от 18.12.2015 г.

Гл. энергетик ООО «ССК»

 / Извайлов М. В. (06.03.2017 г.)