

Согласовываю:

Начальник ПТО ООО «ССК»

 /А.И. Пьянков

« 10 » 06 2022 года

Утверждаю:

Главный инженер ООО «ССК»

 /А.В. Ставерский

« 10 » 06 2022 года

Заявка на выполнение работ № 67 (Т)
(Изготовление и монтаж деформационных марок)

1. Объект:

Школа на 800 мест поселок Тазовский

2. Вид работ: Изготовление и монтаж деформационных марок

3. Место выполнения работ: п. Тазовский

4. Перечень работ: Изготовление и монтаж деформационных марок в соответствии с проектной документацией шифр 74-20-01-КР6 - приложение №1

5. Срок выполнения работ: до 10 июля 2022г.

6. Объём работ: Приварка шпильки М16 к арматуре D25 - 250шт.; Вкручивание колпачковой гайки М16 на шпильку с последующей обваркой стыка – 250 шт.; Приварка монтажной марки к колонне – 250 шт.;

Примечание: Сварку деформационных марок производить электродами Э50А по ГОСТ 9467-75. Типы сварных соединений принять по ГОСТ 5264-80. Высоту сварных швов принимать по наименьшей толщине свариваемых элементов. Деформационные марки покрыть антикоррозийной краской в два слоя. Подготовку поверхности перед окрашиванием производить в соответствии с требованиями ГОСТ 9.402-2004. Защитные покрытия наносить на сухую очищенную поверхность ровным слоем без пропусков, подтеков, сгустков и пузырей. Окончательное место установки марок согласовывается с геодезической службой заказчика.

7. Стоимость работ: Договорная.

8. Оплата работ: Производится при условии качественного выполнения полного объема работ.

9. Иные условия:

- Работники должны иметь гражданство РФ или право на работу в РФ, согласно законодательству для иностранных граждан.
- Проживание: организовываем проживание, оборудованное койко-местами (кровать, матрас, одеяло, подушка). Постельное белье не предоставляется. Уборка места проживания осуществляется самостоятельно.
- Питание – организовывается самостоятельно.
- Механизмы и оборудование – строительными подмостями, инструментом, а также иными механизмами и оборудованием, необходимым для производства работ, подрядчик обеспечивает себя самостоятельно.
- На строительном объекте в момент выполнения работ должен постоянно находиться ИТР (мастер, прораб) подрядной организации.
- Допускается совмещение ИТР и геодезиста в одном лице.
- Обязательно наличие паспортов/сертификатов качества на применяемый материал.

Заявку составил:

Инженер ПТО

 Попов Олег Михайлович/

10.06.2022

Контактная информация отдела комплектации:

e-mail omts@ssk-yamal.ru, тел. 8(3452)66-80-60 доб. 204, 205, 206