

Согласовываю:

Начальник ПТО ООО «ССК»

_____/А.И. Пьянков

« ____ » _____ 2022 года

Утверждаю:

Главный инженер ООО «ССК»

_____/А.В. Ставерский

« ____ » _____ 2022 года

Заявка на выполнение работ № 5(В)

(Электроснабжение и освещение строительной площадки)

1. Объект:

Участковая больница ГБУЗ ЯНАО «Новоуренгойская центральная городская больница» мкр. Коротчаево, г. Новый Уренгой

2. Вид работ:

Электроснабжение и освещение строительной площадки

3. Место выполнения работ:

Место строительства участковой больницы ГБУЗ ЯНАО «Новоуренгойская центральная городская больница» мкр. Коротчаево, г. Новый Уренгой

4. Перечень работ:

- Электроснабжение и освещение строительной площадки

5. Срок выполнения работ:

- с момента заключения договора до 15.07.2022г.

6. Объём работ:

- монтаж провода СИП 4х35 мм² — 20 м.
- установка трубостойки на опору ограждения — 3 м.
- прокладка кабеля АВВГ 4х35 мм² по ограждению, с креплением хомутами-стяжками — 170 м.
- прокладка кабеля АВВГ 4х35 мм² в ПНД трубе D-63 в земляной траншее — 20 м.
- сборка, установка шкафа ЩРН-24 — 1 шт.
- устройство повторного контура заземления (ст. круг. D-19 — 4,5 м., ст. полоса 40х4 мм — 12 м.) - 1 шт.
- прокладка кабеля ВВГ 5х4 мм² в гофрированной трубе Д-25 — 20 м. (электроснабжение бытовки)
- прокладка кабеля АВВГ 3х6 мм², по ограждению, с креплением хомутами-стяжками — 320 м.
- сборка, установка шкафов ЩРН-12 — 4 шт.
- установка и подключение светильников на опору высотой 16 м. - 4 шт.

7. Стоимость работ:

- договорная

8. Оплата работ:

Производится при условии качественного выполнения полного объема работ.

9. Иные условия:

- Работники должны иметь гражданство РФ или право на работу в РФ, согласно законодательству для иностранных граждан.
- Проживание: организуем проживание, оборудованное койко-местами (кровать, матрас, одеяло, подушка). Постельное белье не предоставляется. Уборка места проживания осуществляется самостоятельно.
- Питание – организовывается самостоятельно.
- Механизмы и оборудование – строительными подмостями, инструментом, а также иными механизмами и оборудованием, необходимым для производства работ, подрядчик обеспечивает себя самостоятельно.
- На строительном объекте в момент выполнения работ должен постоянно находиться ИТР (мастер, прораб) подрядной организации.
- Допускается совмещение ИТР и геодезиста в одном лице.
- Обязательно наличие паспортов/сертификатов качества на применяемый материал.

Заявку составил:

Инженер ПТО

Сёмочкин Евгений Анатольевич/

01.07.2022

/