

**Согласовываю:**

Начальник ПТО ООО «ССК»

/А.И. Пьянков

« 16 » 09 2022 года

**Утверждаю:**

Главный инженер ООО «ССК»

/А.В. Ставерский

« \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 2022 года

**Заявка на выполнение работ № 17(В)**

(Временное внутреннее электроснабжение электропотребителей строительной площадки)

**1. Объект:**

Жилой комплекс (ГП-13, ГП-14, ГП-15, ГП-16), расположенный по адресу: Ямало-Ненецкий автономный округ, г. Салехард, правый берег р. Шайтанка

**2. Вид работ:**

Временное внутреннее электроснабжение электропотребителей строительной площадки

**3. Место выполнения работ:**

Строительная площадка жилого комплекса (ГП-13, ГП-14, ГП-15, ГП-16), расположенной по адресу: Ямало-Ненецкий автономный округ, г. Салехард, правый берег р. Шайтанка.

**4. Перечень работ:**

- монтаж временного внутреннего электроснабжения электропотребителей строительной площадки.

**5. Срок выполнения работ:**

- при полной комплектации материалами - 5 раб. дней

**6. Объём работ:**

- прокладка провода СИП 4х16 мм<sup>2</sup>, по существующим опорам по территории строительной площадки – 120 м. (согласно приложению 1)

- прокладка провода СИП 4х16 мм<sup>2</sup>, в гофрированной трубе Ду-32, с креплением стяжками, по существующим опорам ограждения строительной площадки – 200 м.

- прокладка провода СИП 4х16 мм<sup>2</sup>, по ограждению, и строительным конструкциям строительной площадки – 210 м.

- коммутация силового шкафа автоматическими выключателями – 3 шт.

Состав одного шкафа:

1. автоматический выключатель 3Р, 32 А (вводной) – 1 шт.;

2. автоматический выключатель 1Р, 25 А (отходящий) – 3 шт.;

3. автоматический выключатель 13, 16 А (отходящий) – 3 шт.,

4. шина нулевая – 2 шт.

- установка розеток открытой установки в месте установки шкафа – 12 шт.

**7. Стоимость работ:**

- договорная

**8. Оплата работ:**

Производится при условии качественного выполнения полного объема работ.

**9. Иные условия:**

Контактная информация отдела комплектации:

e-mail [omts@ssk-yamal.ru](mailto:omts@ssk-yamal.ru), тел. 8(3452)66-80-60 доб. 204, 205, 206

- Работники должны иметь гражданство РФ или право на работу в РФ, согласно законодательству для иностранных граждан.
- Проживание: организовываем проживание, оборудованное койко-местами (кровать, матрас, одеяло, подушка). Постельное белье не предоставляется. Уборка места проживания осуществляется самостоятельно.
- Питание – организовывается самостоятельно.
- Механизмы и оборудование – строительными подмостями, инструментом, а также иными механизмами и оборудованием, необходимым для производства работ, подрядчик обеспечивает себя самостоятельно.
- На строительном объекте в момент выполнения работ должен постоянно находиться ИТР (мастер, прораб) подрядной организации.
- Допускается совмещение ИТР и геодезиста в одном лице.
- Обязательно наличие паспортов/сертификатов качества на применяемый материал.

Заявку составил:

Инженер ПТО



Сёмочкин Евгений Анатольевич/

15.09.2022