


**Согласовываю:**

Начальник ПТО ООО «ССК»

 /А.И. Пьянков  
« 16 » 09 2022 года

**Утверждаю:**

Главный инженер ООО «ССК»

 /А.В. Ставерский  
« \_\_\_\_ » \_\_\_\_ 2022 года

### Заявка на выполнение работ № 19(В)

(Монтаж оборудования для видеонаблюдения и контроля доступа строительной площадки)

**1. Объект:**

Жилой комплекс (ГП-13, ГП-14, ГП-15, ГП-16), расположенный по адресу: Ямало-Ненецкий автономный округ, г. Салехард, правый берег р. Шайтанка

**2. Вид работ:**

Монтаж оборудования для видеонаблюдения и контроля доступа строительной площадки

**3. Место выполнения работ:**

Строительная площадка жилого комплекса (ГП-13, ГП-14, ГП-15, ГП-16)

**4. Перечень работ:**

- монтаж системы видеонаблюдения и контроля доступа строительной площадки

**5. Срок выполнения работ:**

- при полной комплектации материалов - 10 календарных дней

**6. Объём работ:**

- прокладка кабельных линий (группа кабелей в общей трубе) по м/конструкциям ограждения территории в гофрированной трубе Ду-25 с креплением клипсами – 1830 м. (согласно приложению 1, 2)

- монтаж гофрированной трубы Ду-25 по м/конструкциям ограждения территории – 1200 м. (согласно приложению 1, 2)

- прокладка кабельной линии в трубе Ду-110 мм, в земляной траншее (места въезда а/транспорта) – 51 м.

- монтаж и настройка камер в/наблюдения на опорах ограждения на профильную трубу 80x80x3, на высоте 4 м. (требуется увеличение высоты опоры ограждения) – 13 шт.

- монтаж и настройка камеры в/наблюдения в помещении КПП (прокладка кабельных линий в кабель-канале) – 1 шт.

- монтаж РОЕ удлинителей при прокладке кабельных линий – 7 шт.

- монтаж и настройка телекоммуникационного оборудования в шкаф (оборудование для сбора, архивирования и передачи данных согласно заявке на приобретение) – 2 шт.

- монтаж и настройка оборудования для обеспечения электропитания (согласно заявке на приобретение) – 2 компл.

- монтаж и настройка системы СКУД в помещении КПП (турникет, считыватели, кнопки выхода и т.д.) – 1 компл.

**7. Стоимость работ:**

- договорная

**8. Оплата работ:**

Производится при условии качественного выполнения полного объема работ.

**9. Иные условия:**

- Работники должны иметь гражданство РФ или право на работу в РФ, согласно законодательству для иностранных граждан.
- Проживание: организовываем проживание, оборудованное койко-местами (кровать, матрас, одеяло, подушка). Постельное белье не предоставляется. Уборка места проживания осуществляется самостоятельно.
- Питание – организовывается самостоятельно.
- Механизмы и оборудование – строительными подмостями, инструментом, а также иными механизмами и оборудованием, необходимым для производства работ, подрядчик обеспечивает себя самостоятельно.
- На строительном объекте в момент выполнения работ должен постоянно находиться ИТР (мастер, прораб) подрядной организации.
- Допускается совмещение ИТР и геодезиста в одном лице.
- Обязательно наличие паспортов/сертификатов качества на применяемый материал.

Заявку составил:

Инженер ПТО



Сёмочкин Евгений Анатольевич/

16.09.2022