

Согласовываю:

Начальник ПТО ООО «ССК»

 /А.И. Пьянков

« 16 » 09 2022 года

Утверждаю:

Главный инженер ООО «ССК»

 /А.В. Ставерский

« / » 2022 года

### Заявка на выполнение работ № 18(В)

(Устройство сети освещения и электроснабжение башенных кранов строительной площадки)

**1. Объект:**

Жилой комплекс (ГП-13, ГП-14, ГП-15, ГП-16), расположенный по адресу: Ямало-Ненецкий автономный округ, г. Салехард, правый берег р. Шайтанка

**2. Вид работ:**

- устройство сети освещения и электроснабжение башенных кранов строительной площадки

**3. Место выполнения работ:**

Строительная площадка жилого комплекса (ГП-13, ГП-14, ГП-15, ГП-16), г. Салехард.

**4. Перечень работ:**

- устройство сети освещения и электроснабжение башенных кранов строительной площадки

**5. Срок выполнения работ:**

- при полной комплектации материалами – 10 календарных дней

**6. Объём работ:**

- прокладка кабеля АВВГ 4х95 мм<sup>2</sup> по опорам ограждения с креплением стяжками -1525 м., из них в земляной траншее, в ПВХ трубе Ду-110 – 263 м. с последующей заделкой концов труб огнестойкой пеной. (согласно приложению 1).
- прокладка кабеля ВВГ 3х1,5 мм<sup>2</sup>, по опоре освещения высотой 16 м. (работа с автовышки) – 100 м. (согласно приложения 1).
- прокладка кабеля АВВГ 3х2,5 мм<sup>2</sup>, по опорам ограждения с креплением стяжками – 548 м. (согласно приложению 1).
- комплектация и коммутация силовых шкафов поз. ЩС электрооборудованием (автоматы, распределительные блоки) – 6 шт. (согласно приложению 4).
- комплектация и коммутация осветительных шкафов ШУО электрооборудованием (автомат, контактор, фотореле) – 4 шт.
- оконцевание концов жил кабелей наконечниками различных сечений – 126 шт.
- установка ответвительных прокалывающих зажимов – 36 шт.
- монтаж, окрашивание и установка осветительной опоры высотой 16 м. (требуется автовышка и кран) – 4 шт. (согласно приложению 5)
- монтаж, и электрическое подключение светильников на осветительные опоры – 6 шт.
- монтаж, и электрическое подключение светильников на опоры ограждения, на кронштейны, с увеличением высоты опор до 3,5 м. – 9 шт.
- монтаж кабельной трассы (лоток) от РУ-0,4 кВ, КТП-400 кВа, до ограждения – 2 м.
- изготовление, и установка переносной конструкции для установки силового ящика с предохранителями – 3 шт. (согласно приложению 2).

- после проведения электромонтажных работ, проведение приемо-сдаточных испытаний электроустановки.

**7. Стоимость работ:**

- договорная

**8. Оплата работ:**

Производится при условии качественного выполнения полного объема работ.

**9. Иные условия:**

- Работники должны иметь гражданство РФ или право на работу в РФ, согласно законодательству для иностранных граждан.
- Проживание: организовываем проживание, оборудованное койко-местами (кровать, матрас, одеяло, подушка). Постельное белье не предоставляется. Уборка места проживания осуществляется самостоятельно.
- Питание – организовывается самостоятельно.
- Механизмы и оборудование – строительными подмостями, инструментом, а также иными механизмами и оборудованием, необходимым для производства работ, подрядчик обеспечивает себя самостоятельно.
- На строительном объекте в момент выполнения работ должен постоянно находиться ИТР (мастер, прораб) подрядной организации.
- Допускается совмещение ИТР и геодезиста в одном лице.
- Обязательно наличие паспортов/сертификатов качества на применяемый материал.

Заявку составил:

Инженер ПТО



Сёмочкин Евгений Анатольевич/

15.09.2022